KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Mapa do celów projektowych

skala 1 : 1000

ARKUSZ 1

Arkusz 2

Arkusz 1

Łączy rys. nr 2

Rzeka Ntodasko

5717400 3694400

5717800 3693800

5716800 3694200

5716700 3694400

Województwo:	wielkopolskie
Powiat:	szamotulski
Nazwa jedn. ewid.:	KAZMIERZ
Identyfikator jedn. ewid.:	302403_2
Nazwa obr. ewid.:	MŁODASKO, BYTYŃ
Miejscowość:	MŁODASKO, BYTYŃ
KERG:	GK.6640.1.975.2015
Sekcje:	422.212.084, 132, 093, 141, 142, 144, 192, 153, 201

Stan aktualny na dzień: 16.06.2015 r.

GRZEGORZ JANKOWIAK
geodeta uprawniony
uprawnienia nr 7219/7
64-500 Szamotuły, ul. Powst. Wlkp. 42
Tel. 604 797 356

USŁUGI GEODEZYJNO KARTOGRAFICZNE
GRZEGORZ JANKOWIAK
64-500 Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 42
Tel/Fax. 61 2927092 kom. 604 797 356
NIP 787-119-75-06 Regon 634856546

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych , które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

REPRODUKCJA WZBRONIONA

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	1965
Układ wysokości	Kronsztad

Brak służebności gruntowych w granicach projektowanej inwestycji

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POWIATU SZAMOTULSKIEGO

P.3024.2015. 1861
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu operatu technicznego)

18. 06. 2015.
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

Z up. STAROSTY
Inż. Dariusz Jan Ratajczak
Kierownik PODGiK

UWAGI:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, przewodów i kanałów podziemnych które nie zostały oznaczone w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
2. Dokładne rzędne istniejącego uzbrojenia należy ustalić metodą przekopów kontrolnych wykonywanych ręcznie i ewentualnie wprowadzić korekty pod nadzorem projektanta.
3. Planowe skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym wykonać z zachowaniem odległości bezpiecznej min. 0,2 m od skoju kanalizacji do lokalizowanego uzbrojenia.
4. Skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnym i energetycznym wykonać zabezpieczając kabel przed uszkodzeniem rurą dwudzielną typu Ø 110 na długości conajmniej 1,0m- po 0,75 m od osi skrzyżowania mierząc prostopadle do kanału.
5. Zabrania się pracy sprzętu mechanicznego pod i w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz w pobliżu istn. budynków, budowli technicznych i istn. uzbrojenia podziemnego.

OZNACZENIA

Ws

- ks.tł. DN100 — PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
- W1 90,80 89,20 — PROJ. WĘZŁY / PUNKTY / CHARAKTERYSTYCZNE KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
- TS — PROJ. TŁOCZNIA ŚCIEKÓW
- K.S.0.20 — PROJ. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- R1 — PROJ. STUDNIE REWIZYJNE I POŁĄCZENIOWE
- P1 — PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKOŃCZONE STUDNIĄ INSPEKCYJNĄ
- K1 — PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ZAKOŃCZONE KOROKIEM
- HP — PROJ. HYDRANT P.POŻ. NADZIEMNY
- PROJ. ZEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA
- Z100 — PROJ. ZASUWA ODCINAJĄCA
- GRANICA DZIAŁKI
- 68 — NUMER DZIAŁKI

INWESTOR	Gmina Kaźmierz ul. Szamotulska 20, 64 - 830 Kaźmierz
OBIEKT	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Przyłącza kanalizacyjne Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Tłocznia ścieków Przyłącze wodociągowe, wewnętrzna linia zasilająca
ADRES OBIEKTU	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej : – dz. o nr ewid. 135/62, 135/48 – obręb Bytyń – dz. o nr ewid. 69/21, 67/28, 67/16, 22/11, 67/12, 69/8, 69/14, 69/20, 69/18, 69/4, 69/5, 67/1, 67/4, 69/1 – obręb Młodasko Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej : – dz. o nr ewid. 135/62, 135, 136, 135/1 – obręb Bytyń – dz. o nr ewid. 1, 69/21 – obręb Młodasko Tłocznia ścieków , przyłącze wodociągowe, wewnętrzna linia zasilająca : – dz. o nr ewid. 69/21 – obręb Młodasko Przyłącza kanalizacyjne : – dz. o nr ewid. 69/21, 67/28, 67/16, 22/11, 67/12, 69/8, 69/14, 69/20, 69/18, 69/4, 69/5, 67/1, 67/4, 69/1 – obręb Młodasko
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWAŁA	mgr inż. Justyna Markowiak, upr. nr WKP/0125/POOS/07
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Bednarczyk
SPRAWDZIŁ	inż. Mirosław Bednarczyk, upr. nr 245/WKŁ
PROJEKTOWAŁ: /branża oddz./	mgr inż. Mirosław Żukowski, upr. nr GP-7342/1208/91

SKALA 1:1000

DATA 11/2015

NR RYS. 1

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH PROBUD s.c.
 Od. Słowackiego 22/9 64 - 980 Trzcianka